

# 見積書

様

件名：屋根外壁塗装工事



下記のとおりお見積申し上げます。

お見積金額 ¥ 1,275,010 -

合同会社T.Color  
担当 高橋 達也

〒981-0961  
宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘7丁目30-27  
アーバンシティ桜ヶ丘2 203



TEL: 080-2810-9808  
takahashi.tcolor@gmail.com  
登録番号: T2370003006071

品番・品名	数量	単価	金額
足場掛け払い	228 m <sup>2</sup>	550	125,400
養生シート	228 m <sup>2</sup>	150	34,200
昇降階段設置	1 式	20,000	20,000
●足場工事 小計 ¥179,600			
高圧洗浄	1 人工	20,000	20,000
養生材 (マスキングテープ、マスカーなど)	1 式	3,000	3,000
タスペーサー コロニアルの場合のみ	2 箱	12,500	25,000
下塗り 塗料 材料費用 1缶100m <sup>2</sup> 屋根面積93m <sup>2</sup>	1 缶	12,000	12,000
中塗り 塗料 材料費用 1缶80m <sup>2</sup> 屋根面積93m <sup>2</sup>	2 缶	18,500	37,000
上塗り 塗料 材料費用 1缶80m <sup>2</sup> 屋根面積93m <sup>2</sup>	2 缶	18,500	37,000
メーカー送料	5 缶	1,000	5,000
作業人工	8 人工	20,000	160,000
●屋根塗装工事 小計 ¥299,000			
高圧洗浄	1 人工	20,000	20,000
養生材 (マスキングテープ、マスカーなど)	1 式	3,000	3,000
下塗り 塗料 材料費用 1缶100m <sup>2</sup> 外壁面積153m <sup>2</sup>	2 缶	14,000	28,000
中塗り 塗料 材料費用 1缶80m <sup>2</sup> 外壁面積153m <sup>2</sup>	2 缶	19,500	39,000
上塗り 塗料 材料費用 1缶80m <sup>2</sup> 外壁面積153m <sup>2</sup>	2 缶	19,500	39,000
メーカー送料	6 缶	1,000	6,000
ひび割れ補修材	1 式	5,000	5,000
作業人工	10 人工	20,000	200,000
●外壁塗装工事 小計 ¥340,000			
コーキング材料費用	2 ケース	11,000	22,000
メーカー送料	3 ケース	1,000	3,000
作業人工	2 人工	20,000	40,000
●外壁コーキング工事 小計 ¥65,000			
水切り部分 下塗り 錆止め	1 缶	12,000	12,000
付帯部塗装 塗料 (雨樋・破風・雨戸)	1 缶	11,000	11,000
軒天塗料	1 缶	11,500	11,500
メーカー送料	3 缶	1,000	3,000
作業人工	2 人工	20,000	40,000
●付帯部塗装工事 小計 ¥77,500			
工事保険 (請負業者賠償責任保険)	1 式	4,000	4,000

品番・品名	数量	単価	金額
現場経費 (現場管理費・交通費・現地調査費)	1 式	20,000	20,000
会社利益	1 式	174,000	174,000
●その他諸経費 小計 ¥212,000			
	小計		1,159,100
	消費税 (10%)		115,910
	合計		1,275,010

- ・屋根外壁塗料 (関西ペイントシリコン塗料耐久年数13~15年)
- ・屋根外壁塗装 下塗り中塗り上塗り 計3回塗り
- ・コーキングサッシ周り増し打ちになります。
- ・足場仮設時、外壁高圧洗浄時、周辺ご挨拶致します・工事保証5年間
- ・水道電気をお借り致します。
- ・お支払い条件 (現金・お振り込み 着工時30%完工時70%)

弊社の御見積りですが、原価と利益をお客さんに全て公開しております。  
 ありがたい事にこのやり方にしてからお客さんからはすごく良い評価を頂いております。

ご検討の方宜しくお願い致します。

■ MISOCa - 見積書作成サービス